

Przedmiar robót				
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szyperki dz. nr ewid. 271/2”				
Lp	Nr specyfikacji	Rodzaj robót, opis robot	J.m	Ilość Jedn.
1.	D 01.00 00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45110000-1		
1.1	D.01.01.01	Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych drogi w terenie równinnym wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą Od km 0+000 do km 0+650 L = 0,650 km	km	0,650
1.2	D 01,02.01	Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości. F = 0,2 ha	ha	0,20
		Razem:		
2.	D 04.00.00	Podbudowa– kod CPV 45233320-8		
2.1	D 04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczenia istniejącego podłoża mechanicznie w gruntach kat II-IV, głębokość koryta 10 cm W km 0+000 – 0+650; szer. 3,7 m F = 650,0 m x 3,7 m = 2 405,00 m ²	m ²	2 405,00
2.2	D 04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa z żużla hutniczego 10-60 mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu. F = 650,0 m x 3,7 m = 2 405,0 m ²	m ²	2 405,0
		Razem:		
3.	D 04.00.00	Nawierzchnia – kod CPV 45233320-8		
3.1	D 04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa z żużla hutniczego 0-10 mm, grubość w-wy 5 cm po zagęszczeniu stabilizowanej mechanicznie. W km 0+000 – 0+650, szer. 3,5 m F = 650,0 m x 3,5 m = 2 275,00 m ²	m ²	2 275,00
		Razem:		
4.		Pobocza kod CPV 45233000-8		
4.1	D 06.03.01	Zebranie darniny i uzupełnienie pobocza na szerokości 0,5 m gruntem niewysadzinowym mechanicznie. F 650,0 m x 0,50 m x 2 = 650,0 m ²	m ²	650,0
		Razem:		
5.	D 07.00.00	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu kod CPV 45233280-5		

5.1	D 07.02.01	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur ocynkowanych o średnicy 70 mm z zasypaniem dołów i ubiciem warstwami. N = 1 szt.	szt.	1,0
5.2	D 07.02.01	Zakup i przymocowanie tarcz znaków drogowych: D-1: 1 szt., T-0 „tabliczka do znaków drogowych wskazująca przebieg drogi”, B-20 1 szt. N = 3 szt.	szt.	3,00
		Razem:		