


PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ BIEŻNIE

1:10



nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - typ Sandwich - gr. min. 1,3cm
asfaltobeton zamknięty drobnoziarnisty - gr. 3cm
asfaltobeton częściowo zamknięty - gr. 4cm
kruszywo łamane 0,05 ÷ 5mm - gr. 5cm
kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4 ÷ 30mm - gr. 15cm
warstwa odcinająca z piasku zagęszczonego warstwowo do ls>0,98 - gr.20cm
dno wykopu dogęścić dodatkowo do ls>0,98 - gr. 50cm

PHU Joanna Konopka			
37-403 Jastkowice ul. Wałowa 9		tel kom: 663 644 474 e-mail: phujoannakonopka@gmail.com	
Obiekt: BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W JAROCINIE			
Adres: DZ. NR EWID. 1415/12, 1415/13, 1415/14, 1415/15, 1415/16, 1415/21 OBR. 08 JAROCIN, 37-405 JAROCIN 116			
Inwestor: GMINA JAROCIN JAROCIN 159, 37-405 JAROCCIN			
Funkcja	Imie Nazwisko	Nr. i specjalność uprawnień	Podpis
PROJEKTOWAŁ	inż. ZBIGNIEW KONOPKA	33.46/Tbg/78 Specjalność architektoniczna i konstrukcyjno- budowlana	
Branża: ARCHITEKTURA		Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Skala: 1:20		Data projektu: 02.2021	
Nazwa rysunku			
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ BIEŻNIĘ			
Projekt nr: 495/2021		Format rys: A3	Rys. nr: 4
Zastrzegą się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy PHU JOANNA KONOPKA w Jastkowicach			