

Załącznik nr 3 – przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej w miejscowości Katy
na działce nr 1039

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
|-------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. | | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8 | | |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) | km | 0,434 |
| II. | | D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9 | | |
| 2. | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 434 m x 4,00 m = 1736,00 m ² +48m ² (zjazdy i skrzyżowania) = 1784,00m ² | m ² | 1784,00 |
| 3. | D-04.04.01 D-04.04.03 | Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm śr. grubości 12 cm po zagęszczeniu. 434,00m x 3,20m+ 48,00 m ² (skrzyżowania zjazdy) = 1 436,80m ² | m ² | 1 436,80 |
| III. | | D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9 | | |
| 4. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z BA AC16W śr. gr.4 cm (100 kg / m ²). 434,00m x 3,10m+ 48,00 m ² (skrzyżowania zjazdy) = 1 393,40m ² | m ² | 1 393,40 |
| 5. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC11S o grubości 4cm. 434,00m x 3,00m+ 48,00 m ² (skrzyżowania zjazdy) = 1 350,00m ² | m ² | 1350,00 |
| IV. | | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8 | | |
| 6. | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy materiałem gruntowym śr. gr.20 cm wraz z opaską gruntową. 434,00 m x 0,50m x 2 = 434,00 m ² | m ² | 434,00 |
| V. | | D-07.00.00 Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – kod CPV 45233280-5 | | |
| 7. | D-07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego wraz z montażem słupka i tarczy znaku | szt | 2 |