

Budowa placu zabaw w przy PSP w Mostkach - Sokalach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa placu zabaw w przy PSP w Mostkach - Sokalach					
1		DEMONTAŻE			
1	wycena indywidualna	Demontaż elementów placów zabaw	szt		
d.1		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
2	wycena indywidualna	Transport zdemontowanych elementów placu zabaw na nowe miejsce			
d.1					
2		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
3	KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu III)	dól.		
d.2		poz.11 + poz.12 + poz.18 * 4 + poz.19 + poz.20 + poz.9 + poz.8	dól.	15,000	
				RAZEM	15,000
4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dól.		
d.2	urządzenie	poz.10 + poz.7 * 4 + poz.17 * 5 + poz.16 * 14	dól.	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR 2-01 0310-02 z.sz. 2.5.14 9909	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m3		
d.2		0,4 * 1,5 * 1,5	m3	0,900	
				RAZEM	0,900
6	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
d.2		0,5 * 0,5 * 0,5 * (poz.4 + 1 + 4) 0,4 * 0,4 * 0,2 * poz.3	m3 m3	3,625 0,480	
				RAZEM	4,105
7	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- montaż - huśtawki metalowej przeniesienie	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
		Mnożnik przedmiaru		* 4	4,00
8	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- montaż - huśtawki wagowej przeniesienie	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
		Mnożnik przedmiaru		* 4	4,00
9	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- montaż - domku przeniesienie	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
		Mnożnik przedmiaru		* 4	4,00
10	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- montaż - karuzela przeniesiona	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - huśtawka na sprężynie kiwak - BUJAK KWIAT zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - huśtawka na sprężynie kiwak - BUJAK MOTOR zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Placu zabaw zgodnie ze specyfikacją PB - TRAMPOLINA	szt.		
d.2		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Budowa placu zabaw w przy PSP w Mostkach - Sokalach

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - karuzela z siedzeniami ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.2	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - huśtawki metalowej podwójnej zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
		Mnożnik przedmiaru		* 4	4,00
16 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - Placu zabaw zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
		Mnożnik przedmiaru		* 14	14,00
17 d.2	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - piłkochwyty zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
		Mnożnik przedmiaru		* 5	5,00
18 d.2	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - ławki parkowe bez oparcia zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
		Mnożnik przedmiaru		* 4	8,00
19 d.2	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - kosz na śmieci zgodnie ze specyfikacją PB	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.2	KNR 2-23 0309-01 analogia	Osadzenie tulei do słupków i stojaków- Dostawa i montaż - tablicy informacyjnej ze specyfikacją PB	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00