

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność
	<b>Przedmiar robót</b>	<b>Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr 629 w Domostawie w km od 0+030 do 0+130</b>			
<b>1</b>	<b>Element</b>	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Przygotowanie terenu pod budowę) - kod CPV 45100000-8</b>			
1.1	KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, wyznaczenie pasa drogowego wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,100	1
1.2	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30·cm - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m3	150	1
1.3	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy nawierzchni z kruszywa przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy - z ewentualnym przeznaczeniem do nadbudowy skarpy i nasypu	m3	200	1
1.4	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 25·cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy, jezdnia + zjazd do szkoły	m2	300	1
1.5	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny, jezdnia + zjazd do szkoły	m2	300	1
<b>2</b>	<b>Element</b>	<b>D-02.00.00 PODBUDOWY (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg) - kod CPV 45233000-9</b>			
2.1	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 25·cm, jezdnia + zjazd do szkoły	m2	300	1
<b>3</b>	<b>Element</b>	<b>D-03.00.00 NAWIERZCHNIE (Roboty w zakresie nawierzchni dróg) - kod CPV 45233220-7</b>			
3.1	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa, jezdnia + zjazd do szkoły	m2	300	1
3.2	KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2 (lub zamiennie dopuszcza się AC 11 S KR 1-2), jezdnia + zjazd do szkoły	m2	296	1
3.3	KNNRS 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 0,4 kg/m2, jezdnia + zjazd do szkoły	m2	296	1
3.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 11 S KR 1-2, jezdnia + zjazd do szkoły	m2	280	1
3.5	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - POBOCZA	m2	60	1
<b>5</b>	<b>Element</b>	<b>D-05.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu) - kod CPV 45233220-7</b>			
5.1	KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	50	1