

Przedmiar robót		Przebudowa drogi gminnej Jeże - Golce			
Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność
<b>1</b>	<b>Element</b>	<b>D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Przygotowanie terenu pod budowę) - kod CPV 45100000-8</b>			
1.1	KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego, Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	137	1
1.2	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 30 cm - rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi, materiał z rozbiórki do utylizacji w zakresie Wykonawcy z częściowym wykorzystaniem jako podsypka pod konstrukcję poboczy utwardzonych	m2	595	1
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	595	1
<b>2</b>	<b>Element</b>	<b>D-03.00.00 POBUDOWY i POBOCZA (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg) - kod CPV 45233000-9</b>			
2.1	KNNR 6/0109-0101	Stabilizacja na miejscu istniejącego podłoża cementem, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20 cm, stabilizacja Rm 1,5 - 2,5 Mpa	m2	595	1
2.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	568	1
2.3	KNNR 6/113/2	POBOCZA - Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	206	1
<b>3</b>	<b>Element</b>	<b>D-04.00.00 NAWIERZCHNIE (Roboty w zakresie nawierzchni dróg) - kod CPV 45233220-7</b>			
3.1	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa, łącznie ze zjazdami i poszerzeniami z betonu asfaltowego	m2	568	1
3.2	KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2, jezdnia główna łącznie ze zjazdami	m2	516	1
3.3	KNNRS 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 0,4 kg/m2, łącznie ze zjazdami	m2	516	1
3.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, AC 11 S KR 1-2, łącznie ze zjazdami i poszerzeniami z betonu asfaltowego	m2	500	1
<b>4</b>	<b>Element</b>	<b>D-08.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu) - kod CPV 45233220-7</b>			
4.1	KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą	m2	274	1