

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność
	Przedmiar robót	Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 535 w msc. Katy			
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,523	1
1.2	KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego	km	0,523	1
1.11	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 25·cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m2	1819	1
1.12	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	1819	1
3	Element	PODBUDOWA			
3.5	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw z żużlu hutniczego (0-63mm), warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	1819	1
4	Element	NAWIERZCHNIA JEZDNI			
3.5	KNNR 6/113/5	Nawierzchnie z kruszyw z żużlu hutniczego (0-10mm), po zagęszczeniu 5·cm	m2	1819	1
4.8	KNNR 6/113/2	Pobocza z gruntu stabilizowanego mechanicznie, materiał pozyskany wcześniej z wykonywania koryta, gr. 10cm	m2	523	1
8	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8.1	KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	60	1