

Numer	Kod CPV	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
		Przedmiar robót	„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 394 w msc. Szewdy z przebudową zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R Domostawa-Szewdy.” etap I					
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Element</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ZIEMNE</b>					
1.0			Przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt.	1	1		
1.1		KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,144	1		
1.2		KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego	km	0,144	1		
1.4		KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi:40-70 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	szt.	2	1		
1.8		KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30 cm - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m3	127	1		
1.9		KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy nawierzchni z kruszywa przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy - z przeznaczeniem do nadbudowy skarpy i nasypu	m3	60	1		
1.10			Zacięcie krawędzi jezdni z montażem taśmy asfaltowej szczepnej na krawędzi jezdni	mb	12	1		
1.11		KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 30 cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m2	518	1		
1.12		KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	518	1		
<b>3</b>		<b>Element</b>	<b>PODBUDOWA</b>					
3.1		KNR 231/104/7	Nasyp z pospółki wraz z zagęszczeniem do Is 1,0 /z odzysku/	m3	60	1		
3.2		KNNR 6/0109-0101	Stabilizacja na miejscu istniejącego podłoża cementem, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20 cm stabilizacja Rm 2,5 - 5,0 Mpa	m2	358	1		
3.3		KNNR 6/0109-0101	Stabilizacja na miejscu istniejącego podłoża cementem, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 40 cm stabilizacja Rm 2,5 - 5,0 Mpa	m2	109	1		
3.4		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 25 cm	m2	467	1		
<b>4</b>		<b>Element</b>	<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>					
4.1		KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa	m2	467	1		
4.2		KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2	m2	408	1		
4.3		KNNRS 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,4 kg/m2	m2	408	1		
4.4		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, AC 11 S KR 1-2	m2	389	1		
4.5		KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm - POBOCZA	m2	216	1		
<b>5</b>		<b>Element</b>	<b>PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI</b>					
5.5		KNR 231/609/1	Regulacja pionowa istniejących pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	4	1		
5.6		KNR 231/609/1	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej z montażem pierścienia odciążającego wąż studni wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni pod pierścieniem odciążającym oraz montaż włazu kanałowego żeliwnego typu ciężkiego, wraz z transportem	szt.	1	1		
5.9		KNR 231/609/1	Odmulenie istniejącego przepustu drogowego dn500mm	mb	7	1		
<b>7</b>		<b>Element</b>	<b>OZNAKOWANIE</b>					
7.1		KNNR 6/702/3	Pionowe znaki drogowe, słupki stalowe, długość 330 cm	szt.	1	1		
7.2		KNNR 6/702/7	Pionowe znaki drogowe, drogowaskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2	szt.	1	1		
7.4		KNNR 6/702/7	Montaż barier N2W2 (SP06/1)	mb	36	1		
<b>8</b>		<b>Element</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
8.1		KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	288	1		
							suma netto =	
							VAT 23% =	
							suma brutto =	