

Numer	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność
Przedmiar robót	Remont drogi gminnej w Zdziarach dz. nr 312/4			
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	Wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,600	1
1.2	Mechaniczne karczowanie terenu - krzewy i zakrzewienia - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m2	500	1
1.3	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 20·cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m2	2100	1
1.4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	2100	1
2	PODBUDOWA			
2.1	Podbudowy z kruszyw z żużlu hutniczego (0-63mm), warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	2100	1
3	NAWIERZCHNIA JEZDNI			
3.1	Nawierzchnie z kruszyw z żużlu hutniczego (0-10mm), po zagęszczeniu 5·cm	m2	2100	1
3.2	Pobocza z gruntu stabilizowanego mechanicznie, materiał pozyskany wcześniej z wykonywania koryta, gr. 10cm	m2	600	1