

Numer	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
Kosztorys ofertowy	„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie”					
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	Wyznaczenie pasa drogowego, roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,631	1		
1.2	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·40-70·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	szt	11	1		
1.3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·40-70·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	szt	11	1		
1.4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·10-40·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	szt	19	1		
1.5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·10-40·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	szt	19	1		
1.6	Mechaniczne karczowanie terenu - krzewy i zakrzewienia - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m2	1262	1		
1.7	Formowanie i zag szczenie nasypów o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-II (nasyp z gruntu dowiezionego) - nadbudowa skarpy	m3	450	1		
1.8	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 10·cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m2	1893	1		
1.9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	1893	1		
2	PODBUDOWA					
2.1	Podbudowy z kruszyw z żużlu hutniczego (0-63mm), warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	1893	1		
3	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3.1	Nawierzchnie z kruszyw z żużlu hutniczego (0-10mm), po zagęszczeniu 5·cm	m2	1893	1		
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
4.1	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	631	1		
					suma netto =	
					VAT 23% =	
					suma brutto =	