

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
	<b>KOSZTORYS OFERTOWY</b>	<b>Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 535 w msc. Katy</b>					
<b>1</b>	<b>Element</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1.1	KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,523	1		
1.2	KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego	km	0,523	1		
1.11	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 25 cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m2	1819	1		
1.12	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	1819	1		
<b>3</b>	<b>Element</b>	<b>PODBUDOWA</b>					
3.5	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw z żużlu hutniczego (0-63mm), warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm	m2	1819	1		
<b>4</b>	<b>Element</b>	<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>					
3.5	KNNR 6/113/5	Nawierzchnie z kruszyw z żużlu hutniczego (0-10mm), po zagęszczeniu 5 cm	m2	1819	1		
4.8	KNNR 6/113/2	Pobocza z gruntu stabilizowanego mechanicznie, materiał pozyskany wcześniej z wykonywania koryta, gr. 10cm	m2	523	1		
<b>8</b>	<b>Element</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
8.1	KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarpi obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	60	1		
						<b>suma netto =</b>	
						<b>VAT 23% =</b>	
						<b>suma brutto =</b>	